





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง อาคารหอพักนักเรียนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถานที่ก่อสร้าง : 201 ถนนประชาภิรมย์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

เจ้าของโครงการ : สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.2	งานโครงสร้างรับน้ำหนักชายเหล็ก								
3.2.1	งานชุดดิน								
3.2.1.1	งานชุดดินฐานรากแล้วถมดิน	24.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	4,032.00	4,032.00	
3.2.1.2	ทรายหยาบรองพื้น	4.00	ลบ.ม.	508.33	2,033.32	104.00	416.00	2,449.32	
3.2.1.3	คอนกรีตหยาบรองพื้น	4.00	ลบ.ม.	2,460.00	9,840.00	426.00	1,704.00	11,544.00	
3.2.2	งานเสาเข็ม								
3.2.2.1	เสาเข็มเหล็กกลมกลวง ขนาด 0.15 x 0.15 ม.ความยาว 6.00 ม.	88	ต้น	530.00	46,640.00	180.00	15,840.00	62,480.00	
3.1.3	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1.3.1	คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัดประลัย 280 ksc cylinder	20.00	ลบ.ม.	2,507.00	50,140.00	419.00	8,380.00	58,520.00	
3.1.3.2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB.6 มม.	722.00	กก.	22.25	16,064.50	4.40	3,176.80	19,241.30	
3.1.3.3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB.9 มม.	320.00	กก.	21.50	6,880.00	4.40	1,408.00	8,288.00	
3.1.3.4	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD. 30 ขนาด DB.12 มม.	722.00	กก.	21.60	15,595.20	3.60	2,599.20	18,194.40	
3.1.3.5	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD. 30 ขนาด DB.16 มม.	732.00	กก.	21.40	15,664.80	3.60	2,635.20	18,300.00	
3.1.3.6	ลวดผูกเหล็ก No.18	125.00	กก.	25.83	3,228.75	-	-	3,228.75	
3.1.3.7	แผ่นเหล็กหนา 9 มม	70.00	กก.	25.80	1,806.00	12.00	840.00	2,646.00	
3.1.4	งานแบบหล่อคอนกรีต								
3.1.4.1	ไม้แบบ (ค่าวัสดุตัด) อาคารชั้นเดียว ลด 20%	226.00	ตร.ม.	156.00	35,256.00	139.00	31,414.00	66,670.00	
3.1.4.2	ไม้คร้ำยึดแบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบ)	67.00	ตร.ม.	58.00	3,886.00	139.00	9,313.00	13,199.00	
3.1.4.3	ตะปู (0.25 กก.ต่อ ตร.ม.)	56.00	กก.	16.00	896.00	-	-	896.00	
	รวมรายการที่ 3.2				207,930.57		81,758.20	289,688.77	

DA-202

หน้าที่ 3 จาก 4

ปร.4\_ST

